

MS153-60006

GRハイレスポンスマフラー ver.S

'10.04～新規制対応商品 取付・取扱説明書

この度はGRハイレスポンスマフラーをお買い上げ頂きありがとうございます。
 開封時に必ず構成部品があること、及び製品の外観、傷、凹み等をご確認ください。
 本書には上記の取付要領と取扱いについて記載してあります。取付け前に必ずお読み頂き、
 正しい取付け・取扱いを実施してください。なお本書は必ずお客様にお渡しください。

★本商品は未登録車への取付けは出来ません。取付けは登録後に行ってください。

■品番・適合

品番	適合車種	型式	エンジン	年式
MS153-60006	ハイラックスサーフ	RZN210/215W	3RZ-FE	'02/11～'09/09
		VZN210/215W	5VZ-FE	
		KDN215W	1KD-FTV	
	ランドクルーザー プラド(5ドア)	RZJ120W	3RZ-FE	'02/10～'09/09
		VZJ120/121W	5VZ-FE	
		KDJ120/121W	1KD-FTV	
	ランドクルーザー プラド	GRJ150W/151W	1GR-FE	'09/09～
		TRJ150W	2TR-FE	
		GDJ150W/151W	1GD-FTV	'15/06～

※最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧ください。<https://www.trdparts.jp>

■構成部品

	部品名	数量	備考
①	テールパイプマフラー	1	
②	ガスケット	1	
③	ボルト	2	
④	取付・取扱説明書(本書)	1	

■取付上の注意

- 本品は「道路運送車両法の保安基準」を満足しておりますので、一般公道でも安心してご使用いただける保安基準適合マフラーです。但し、マフラー以外の改造を行っている場合、または使用状況等によってはその限りではない場合もあります。
- 保安基準適合の為、取付けは純正部品と同様に行い、触媒やシールド等を取り外さないこと、必ず、上記適合車種に取付けてください。
- 本品の取付け・交換は、トヨタ販売店もしくは専門の整備工場で行ってください。
- 取付け・交換作業は該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項を確実に守り作業を行ってください。

※ 開封後、取付けの前に、本商品に傷、凹み等が無いことを確認してください。
 車両への取付け後に判明した場合のクレームには応じられない場合があります。


警告(1) 車高を下げた改造を伴う場合、**最低地上高90mm**を確保してください。

警告(2) 本品の分解・加工は絶対にしないでください。破損や事故の原因となる場合があります。

警告(3) 本品を適合車種以外に絶対に使用しないでください。破損や事故の原因となる場合があります。

- 注意(1) 本品の交換・取付けは必ずトヨタ販売店もしくは専門の整備工場で行ってください。
- 注意(2) 交換・取付けの際は、必ず該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項を守って作業を行ってください。
- 注意(3) 交換・取付けの際は、エンジンを停止して十分に冷めていることを確認してから行ってください。火傷や事故の原因となる場合があります。
- 注意(4) 取付け後は換気の良いところで排気漏れや干渉・異音が無いことを必ず確認してください。正しく装着されていない場合、保安基準に適合することが出来ません。

構成図



※マフラーサポートは車両の純正部品を再使用してください。

■仕様

エキゾーストパイプ部: $\Phi 60.5\text{mm}$ (SUS材)
 出口バツフル部: $\Phi 100\text{mm}$ (SUS材)

■取付け要領

- (1) 該当車両の修理書に従い、車両部品のテールパイプを取り外す。

マフラーサポートを取り外す際に潤滑油を使用した場合は、マフラーサポートを確実に清掃して油分を取り除いてください。取り除かなかった場合、脱落などの重大な事故を招く原因となります。

- (2) テールパイプマフラー①を同梱のガスケット②・ボルト③を使用して純正部品と同様にテールパイプの位置を確認・調整しながら規定トルクで締め付ける。 **締付トルク: 48N・m**
- (3) 取付け作業後、走行前に15分～20分程度のアイドリングを行ったのち、排気漏れ・異音各部の緩みが無いことを確認する。

■お取り扱い上の注意(ご使用になるお客様へ)

- 警告(1) 車高を下げた改造を伴う場合、**最低地上高90mm**を確保してください。
- 警告(2) 車高調整タイプのサスペンションキットを装着した車両で一般公道を走行する場合は、必ず現車にて**最低地上高90mm**を確保し、路面との干渉には十分ご注意ください。
- 注意(1) 取付け直後の走行時、異臭の発生がありますが異常ではありません。
いつまでも消えない時は整備工場にて点検を受けてください。
そのまま走行を続けると、破損や事故の原因となる場合があります。
- 注意(2) 本品を取付けますとエンジン回転のフィーリングに変化が生じます。車両に慣れるまではエンジン回転に十分注意して走行してください。事故の原因となる場合があります。
- 注意(3) 枯れ草や紙屑など燃えやすい物の近くを走行したり駐停車はしないでください。
火災や事故の原因となる場合があります。
- 注意(4) 運転中に不具合(異音、振動等)が発生した場合は、直ちに車を安全な場所に停車させ、専門の整備工場にて点検を行ってください。そのまま走行を続けると、破損や事故の原因となる場合があります。
- 注意(5) マフラーに凍結防止剤(塩化カルシウム等)が付着した場合は速やかに流水洗浄してください。
付着したままでご使用になられますと、マフラーの変色および錆の原因となります。
- 注意(6) 通常の使用におきましても排気管出口(テール出口部)は冷熱の繰り返しにより、多少色味が変化する場合がありますが、製品の不良や異常ではありません。
- 注意(7) 走行直後のマフラーは非常に高温となっております。そのため、触れると火傷のおそれがありますので、荷物の出し入れやお子様の接近等、十分に注意してください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
TRD商品問い合わせ窓口
TEL:050-3161-2121
<https://www.trdparts.jp/>